HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA LEHM – Kalk Putzsystem innen auf

WAKA - Heizsystemplatten

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers inklusive eingebauten Rohre. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Für die Wandanschlüsse mit der Decklage empfehlen wir HAGA Abschlussprofil H1134.13 mit gekröpfter Kante und Gewebe.

1) Grundbeschichtung:

HAGA Lehm-Kalkgrundputz HM219
Auftragsstärke 6-8 mm.
(mind. 10-12 Tage Trocknungszeit, ggf. danach System Aufheizen+Abkühlen um evtl. Spannungen abzubauen(optional))

2) Armierungsbeschichtung:

Netzeinbettung mit HAGA Lehm-Kalkeinbettmörtel HM220 und HAGANETZ innen H1120.
Netz im äußeren Drittel einbetten.
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

3) Grundierung:

1 x HAGA Mineralputzgrundierung HM800 (nicht nötig bei Endbeschichtung „a“)
(mind. 24h Trockenzeit)

4) Deckputz/Anstrich:

a) 2 x HAGA Lehm-Kalkfarbe HM417 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)
alt. 2 x HAGA Kalkfarbe HM630 o. HAGA Lehmfarbe HM 418

b) Alt.: HAGA Lehm-Kalkdeckputz HM505 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)
Auftragsstärke ca. 3mm

c) Alt.: HAGA Lehm-Kalkeinbettmörtel naturweiß HM221
Auftragsstärke ca. 3mm

d) Alt: HAGA Lehm-Kalkeinbettmörtel lehmfarbig HM220
Auftragsstärke ca. 3mm
plus 2 x HAGA Lehm-Kalkfarbe HM417
(Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)

Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik:
HAGA Technische Anwendungsberatung